2025年度述职报告

PMT1部　张佰运

（2026年3月7日）

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人2025年度履职情况，恳请与会同志评议。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年度，我坚持理论学习与专业提升并重，认真学习政策精神与行业规范，强化责任意识与安全理念。立足聚乙烯工艺岗位，深耕技术、严谨操作，严守生产纪律与安全红线，作风务实、履职尽责。主动钻研新工艺、新规范，注重设计阶段的实际问题解决，保持严谨细致、精益求精的工作态度。团结协作、廉洁自律，以严实作风保障生产稳定与质量提升，圆满完成年度各项任务。

二、履职情况

（一）核心技术比选与确定

完成国内外气相法聚乙烯工艺全面梳理，聚焦中石油自主技术，开展 KLG 与 CTG 两种工艺的深度比选。从催化剂来源、工艺开发应用、专利知识产权、工艺设计特点等 12 项内容进行系统分析，最终维持原方案，采用 CTG 工艺进行工艺设计。该工艺矩阵分离系统具有放大应用的可靠性，更适合铬系及茂金属长周期生产，契合项目以茂金属产品为主线、抢占高端市场的定位。

同步完成工艺关键单元论证，包括粉料远程输送设计、脱气仓分段设计、排放气回收系统方案等。研究产品接收仓和吹出仓双段设计合理性及相关问题，形成独立框架与氮气闭路输送系统；排放气回收系统创新性采用喷油螺杆压缩机 + 膜回收 + 深冷组合形式，通过多轮调研验证其投资低、稳定性高、回收效率高的优势，为中石油同类装置首次应用该系统提供了充分依据。

（二）技术调研与数据积累

开展多项目、多企业调研工作，全年累计完成 10 余次专项调研，覆盖工艺技术、设备运行、市场需求等重要领域。工艺技术方面，走访广东石化、兰州石化、中安联合等企业，深入了解 Unipol 工艺铬、茂生产运行特点、CTG 工艺矩阵分离系统实操情况、喷油螺杆压缩机长周期运行状况；设备方面，针对干粉加料器、压缩机、氮气压缩机等关键设备，调研镇海炼化、大连欧科、航天十一所等单位，掌握国产化设备应用业绩与技术短板；市场方面，调研明日控股、前程石化、高熔指热风纺丝等华东市场核心企业，明确聚烯烃产品需求趋势、粉料应用场景及包装运输要求。

建立完善的调研数据资料，整理形成工艺参数对比、设备性能指标、市场需求分析报告等资料，为设计优化、设备选型、产品规划提供参考。例如通过调研明确国产铬、茂催化剂供应稳定且价格具备下降空间，确定气相法装置以茂金属生产为主的产品

方向；根据市场反馈预留粉料包装设计，放弃大规模粉料自动化包装线设计。组织完成向阳、鼎际得、新塑的催化剂技术问题和杭州双安先进控制系统 APC 的技术交流。

到塔里木二期项目了解其设计改进、设备选型采购、高端新产品开发、项目施工进程及快速推进建设措施，对于我方同类装置的设计、施工和生产准备工作具有较强的借鉴意义。

（三）设备选则与供应能力评价

推进关键设备国产化论证与供应商可靠性评价，重点完成干粉加料器、压缩机、挤压机、催化剂等核心设备及三剂的调研评价工作。干粉加料器方面，调研北京传能、航天十一所、大连万慷三家供应商，对比其技术参数、应用业绩及成本优势，建议可转为招标采购，优先选择 A&A 核心部件方案；利用茂名石化压缩机测试机会调研沈鼓压缩机企业技术能力，通过挤压机试验测试考察大连橡塑在挤压机制造领域的整体情况，针对广东石化 JSW 出现的蒸汽泄漏连续停车问题，将明确要求国产厂商针对相关问题的改进；催化剂方面，梳理钛、铬、茂三类催化剂的国产供应渠道，确定营口向阳、上海立得、淄博新塑等主力供应商，确保开工阶段质量可靠、多家保供。

与大连欧科、杭州双安等设备供应商建立技术对接，针对喷油螺杆型排放气回收系统、APC 系统提出个性化改进要求；掌握石化研究院 100 吨 / 年钛催化剂、60 吨 / 年茂催化剂（南通基地）的产能建设进度，确保项目投产期催化剂供应稳定。

（四）设计优化与方案完善

推进关键技术改进，针对CTG工艺设计，向设计院和专利方提出设计优化问题35项。优化 CTG 工艺设计细节，如压缩机前冷温度控制、油气分离系统改进、氢膜增设等，进一步提升工艺稳定性与经济性。

（五）产品规划与效益分析

制定聚烯烃产品高端化开发方案，确立“保基本、争高端、再创新”的定位，明确首年排产钛、铬、茂三种催化剂对应的至少6种牌号产品。钛系产品聚焦农地膜、包装物衬里、高熔指注塑料等通用领域，铬系产品侧重中空容器、管材等高端应用，茂金属产品主打高负载包装膜、PE-RT等品类，形成差异化产品组合。对钛、铬、茂三种催化剂产品在当前价格条件下的盈利能力进行分析，确保产品方案选择的合理性。

三、存在的不足

（一）设计进程推进缓慢

2025年完成了工艺的首台套论证，对设计输入条件进行多次修正，针对可研变化的概算进行了多次问题的提出，技术附件审核版次超过5版，但截至目前工艺包技术附件仍为完成关键问题的解决。在技术附件中关于强制推荐设备方面，工作进度缓慢，同时每次完成的深度不足，未能一次性向上级部门讲清问题根源及可借鉴的措施，导致一项问题多次重复的工作。

（二）专业能力与专业配合有待提高

从原单位负责工艺专业的指令性执行，到目前逐渐深入项目设计阶段的全面掌握，出现多专业的交叉与综合，除不断深化工艺问题的理解以外，还应不断对设计阶段性需要解决的具体内容和不同专业方面的知识进行深入。随着各项工作的推进，存在对其他专业理解不深，对先期项目经验做法掌握不足的情况。

四、努力方向及改进措施

（一）扎实推进项目设计进程

从塔里木二期的调研经验来看，本土化工艺之所以能够快速实施、高质量设计、保证生产准备工作顺利推进主要包括三个方面：一是技术力量提前参与和设计进度提前安排，所有设计等审批而非审批等设计，二是与工程方紧密配合完成的大规模管线预制和模块化施工，三是操作人员骨干少则提前分批实习保质量，人员分批老带新而不靠大帮轰。2026 年，按照项目落地实施进行准备，与设计院就相关问题进行紧密探讨与研究，把设计工作提前做，完成作业等检查，同时也要不断吸取先期项目及同类装置建设施工过程中的经验。提前考虑人员组成及来源，有目标的形成一只骨干队伍名单。

（二）扩大技术交流范围，加深交流深度

随着项目推进发展，敦促设计方提交交流 MR 资料，与推荐供应商进行广泛的技术问题交流，力求有针对性有技术深度的完成。避免技术因素或规定执行不彻底导致的返工变更工作。吸收专利方在项目建设方面的检验措施，不断修正和改进计划内容的

合理性。针对长周期设备，签订详细供货协议，明确交货期、质量标准及备用件供应要求，建立备选供应商清单。

针对国产设备可能出现的问题，制定专项调试方案，预留足够的调试时间与整改空间。

（三）关注产品市场做好目标产品技术准备

目前产品市场出现日趋严重的竞争与价格下行叠加，高新产品开发基于优势催化剂体系为基础的工艺设计。在项目不断推进的同时要实时掌握产品市场动向，在设计方面做好优化保证同品优。比如总图布置优化减少输送管线长度和新技术条件下的淘洗措施减少产品粉尘，脱气设计优化进一步降低产品异味而形成食品级用途，挤压机机组内技术要求避免非流动性死角造成的色粒问题。

关注专利方 mPE1012 推广情况及生产技术问题，确保我方产品目录中出现高端茂金属产品可以一次具备推广应用条件。要从技术上掌握铬、茂生产问题和关键控制细节，把具备铬、茂生产能力作为技术问题的核心来抓。

（四）提高自主学习与资料消化能力

随着不断地调研与交流，获得的技术资料不断增多，对重复性及针对性要产生新的系统性知识组合。提高自主学习，高效整理掌握的能力，将同类装置的经验更好的消化吸收，准备与完善针对本装置的各项生产技术资料。

2025 年通过全体团队的共同努力，蓝海新材料气相法 FDPE

项目取得了阶段性成果，为后续建设与投产奠定了坚实基础。2026 年是项目落地的关键一年，将聚焦设计进度推进、技术优化、设备保障与市场开拓等核心任务，攻坚克难、协同发力，确保项目按计划推进，为公司打造高端聚烯烃产业集群提供有力支撑。

格式排版要求如下：

述廉报告（方正小标宋简体二号 行距 32 磅）

***副主任（方正楷体 三号 行距 28 磅）

（2026 年 1 月 28 日）（方正楷体 三号 行距 28 磅）

正　　文：

一级标题：一、方正黑体简体，三号，行距 28 磅

二级标题：（一）方正楷体简体 三号，行距 28 磅

三级标题：1.方正仿宋简体 三号，行距 28 磅

正文内容：方正仿宋简体 三号，行距 28 磅