2025年度述职报告

PMT-2（部门）　范长白

（2026年3月7日）

适用于二级高级主管及以下的管理人员

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人2025年度履职情况，恳请与会同志评议。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年度，是我加入蓝海新材料公司的第二年，公司项目逐步进入攻坚阶段,面临更加紧凑的工作节奏,带来了新的挑战。

在这一年中，我按照公司干中学、学中干的工作思路，积极学习新装置的工艺思路和设备特性,掌握了电解水制氢装置、POE装置的介质特性和设备特点，参与电解水制氢验收及建设过程，为2026年进一步的溶液法POE装置建设安装工作打好了基础。

二、履职情况

2025 年度，我任职公司 POE 项目设备工程师，并且兼任电解水前期的设备管理工作。两个项目在 2025 年均已完成了采购工作，电解水制氢装置推进速度较快，建设工作在 2025 年已接近尾声。而后根据建设进度进展，我的职责改为全职管理溶液法POE建设项目，POE装置已达到设备安装节点，设备接收已过半，即将具备设备全面安装的条件。建设项目完成情况如下：

1.电解水制氢项目。该装置流程较短，绝大部分设备已在上半年完成采购。因设计多次调整，氢气充装柱共计进行两次变更，第一次变更将3台充装柱中的2台更改为充泄一体柱，增加了自充装柱向装置充装的功能，第二次因用户装置理论需求量变大，调整放大了流通能力。仪电设备于下半年完成采购流程。2025年8月起设备逐渐到达现场，第一批到达设备为甲采设备中的电解槽和氢气隔膜压缩机。我参加了甲采设备电解槽、氢气隔膜压缩机、充装柱以及乙采设备中容器及部分水泵的验收。目前装置已进入三查四定尾声，即将具备中交条件。

2．溶液法POE项目。POE工程总承包正式启动时间为2025年4月末，因为2024年及2025年初已进行了较为充足的技术交流，2025年上半年已完成甲采设备全部7类共8个包的采购流程（基础设计审查后因国产化需求将齿轮熔体泵拆分为2个）。溶液法POE项目主要动静设备基本实现国产化，仅6台齿轮熔体泵依据提高可靠性的需求，取其中的4台使用在国内组装的进口泵头；挤出造粒机组选用国产双螺杆脱挥挤出机，为国内首台套；反应釜选用专利商提供的复合板材质高压设备。乙采动静设备于2025年9月份已基本完成采购流程。目前料仓已预制完成，18台掺混仓已安装就位。甲采设备总计9台套，已到5台套，并且2台套挤出造粒系统已部分到货；乙采设备合计394台套，已到货289台套。关键设备及大部分静设备派驻监造人员，对制造进

度及质量节点进行辅助控制，部门设备人员也保持对制造的控制，不定时对制造厂进行检查，乙烯压缩机气缸检测存在缺陷、换热器未按图施工的问题，经工序优化等措施后，最终工期未发生明显拖延。

国产化创新取得突破：推动 10 万吨/年 POE 装置熔体泵首次国产化应用，通过 6 项技术创新突破国内外技术封锁，实现从 "0 到 1" 的突破，为产业链补短板打下基础。

目前现场钢结构建设中，即将具备大规模设备安装的条件。

3.后期项目 POE 装置选用中石油自主技术的气相法，前期参加了同独山子试验装置的交流工作，但因技术保密性，未能进入装置获得更详细信息。

4.参与修订开工试车操作规程、检修规程等资料，目前规程为初稿，正在进行审核。

三、存在的不足

1、对专利商的控制不足，专利商合作反应釜供应商以保密为名义，严控技术资料分享。技术协议及商务合同中仅存在配置要求的技术条款，未对详细设计方案进行审核，仅在招标开始前同设计院共同派遣少量人员赴供应商处简单审核图纸。后期供应商在未通知的情况下更改设计，造成实际环境中的维护不具备可操作性。目前专利商已牵头供应商对设计方案进行整改，并经过联审联审，按照经过审核的设计方案进行设备制造。

2、招标采购经验存在不足，招标方案不能在合规框架内遴选出最合适的供应商。部分设备的采购，未能选择到性能最优越的供应商。

3、招标采购经验存在不足，部分技术协议的约束条款或分界面有缺失，导致执行过程中供应商同总包方发生投资纠纷。设备采购前期对技术问题钻研不够透彻，为了追赶工期，设计调整后不得不采取额外补救措施，且对专利设备控制不足，供应商私自改动设计造成维护困难。

4、对设备验收流程不熟悉，忽视资料提前验收的重要性，导致部分设备到厂后面临资料验收不合格的问题，影响设备验收进度。

四、努力方向及改进措施

（一）装置高质量中交

为实现装置高质量中交，我部门分工程质量、安全环保、工程资料、生产准备、工程进度五方面设立了中交目标。

1.工程质量目标

单位工程、分部工程、分项工程验收合格率 100%；

关键设备、重要工序（如大型机组安装、高压管道焊接）一次验收合格率 ≥ 97%；

特种设备监督检验通过率 100%，取得使用许可证；

静设备、管道压力试验/气密试验一次通过率 100%；

电气、仪表系统调试完成率 100%；

“三查四定”尾项清单整改完成率 100%。

2.安全环保目标

实现“零死亡、零火灾、零爆炸、零重大设备损坏、零重大环境污染” 事故；

施工废弃物合规处置率 100%。

3.工程资料

所有施工、采购、质量记录等交工技术文件完整、准确、规范，与工程进度同步完成；

中交时,向建设单位提交的竣工资料完整度达到95%以上(剩余为需要随试车补充的资料）；

所有设备随机资料、图纸、合格证等移交完成率 100%。

4.生产准备

操作规程、试车方案、应急预案、管理制度等技术文件全部编制、审批完成；开工所需的首批润滑油（脂）、备品备件等全部采购到货并验收合格。

5.工程进度

严格按照进度计划执行，确保完成所有中交前准备工作。

为实现中交目标，我部门应加强如下控制措施。

强化过程控制： 推行“首件样板”制，实行“停检点”报验制度。

前置资料管理：　实行“资料与工程同步”管理，避免事后补救。

深化“三查四定”：　组织设计、施工、生产等多方联合检查，不走过场。

推动“中间交接”向“功能交接”转变：　不仅是实体交接，更要确保系统功能完整，具备试车条件。

强力进度推动：不当甩手掌柜，深入制造、安装过程管理，强力推动进度纠偏。

（二）装置建设开工

1.POE 装置

（1）完成现场工程尾项和三查四定整改

（2）完成化学清洗、吹扫气密

（3）特种设备检验报告齐全有效做到特种设备使用合法合规；

（3）机组单机试车、联动试车

2026 年是机组试车高峰年，积极组织编制机组试车方案与计划，落实试车条件确认，需进行乙烯压缩机，粒料振动筛，转阀，计量泵、氢气压缩机、真空系统，热油系统、风送系统，挤压造粒，溴化锂冰机、离心冰机等机组，重要设备的调试工作，做好厂商到场服务工作，并持续不断的对试车后剩余试车尾项的

跟踪，保证了试车的最终完成，确保在开车前所有机组系统具备高标准投用条件。

（4）装置投料生产，设备工作围绕设备维护和稳定设备的安全运行展开。

（5）在整个开工过程，做好工艺设备参数记录、测振记录、故障记录，做好开工总结，为以后的设备维护保养及安全运行提供有力支撑。

（6）持续关注挤压机、风送系统、反应进料泵等关键设备运行，确保关键设备安全运转，保证装置平稳运行。

述廉报告

PMT-2 部设备工程师

（2026 年 3 月 8 日）

尊敬的各位领导、同事们：

根据公司述职述廉工作的要求，现将自己一年来在 PMT-2 部设备工程师岗位上的廉洁自律情况汇报如下：

一、 强化政治学习，筑牢廉洁从业的思想根基

作为一名奋战在项目建设一线的技术人员，我深知“思想上的滑坡是最严重的滑坡”。

1、紧跟政策要求： 一年来，我认真学习公司下发的各项廉洁从业规定和工程建设领域的法律法规，特别是关于工程项目招投标、物资采购、设计变更等方面的纪律要求。

2、以案为鉴： 积极参加党支部和项目部组织分享的警示教育学习，深刻吸取工程建设领域违纪违法案例教训，时刻警醒自己守住底线、不越红线。

二、 严守职业底线，规范技术行为，确保采购及验收过程廉洁

在项目建设过程中，我始终牢记身份的敏感性，将廉洁要求贯穿于技术管理的各个环节：

1、严把招标方案编制关： 在编制招标采购方案时，坚持科学性和经济性并重，以前期的深度市场调研为方案基础，方案

编制过程中避免同供应商接触，谢绝供应商的宴请。以项目建设周期和技术需求为出发点，严格遵守公司的审核流程，接受公司有关部门和专家团队的严格审查，确保招标的公平公正，合法合规。

2、严把技术协议审核关：在审核技术协议和技术方案时，坚持科学性和经济性并重，不放宽技术标准，从项目建设和公司利益触发，对不符合规范的方案坚决退回重审。

3、严把验收评定关：　在设备交付验收中，严格按照国家标准和技术协议进行评定，不降低验收标准，每次机械性能验收均形成验收报告，不做人情评定。

三、 严守出行合规底线，确保差旅过程廉洁

1、差旅申请严格执行公司差旅申报流程，交通票据及住宿使用公司提供的订购渠道，做到行程有记录，费用有出处，每次工作餐及工作用车均做到点选记录，确保补贴发放准确合规。

2、与工程及设备供应合作方保持正常的业务沟通，工作时间之外尽量减少不必要的接触。对于合作方提出的不合理诉求，敢于红脸出汗，依规解释并拒绝。

3、在差旅出行和现场办公中，反对铺张浪费，能低价出行绝不高价出行，珍惜公司每一分建设资金。

四、下一步努力方向

目前设备采购已结束，到货验收也已接近尾声，重点工作将

转移至工程建设，我将继续以高度的责任感投身项目建设：

1、加强学习，持续学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及公司内部管理制度。

2、严抓细节管理：　无论是技术资料还是现场监管，都要做到一丝不苟，不给违规行为留空间。

3、主动接受监督：　定期向项目领导和党组织汇报个人廉洁自律情况，主动公开自己负责的技术管理事项，让权力在阳光下运行。

以上报告，请领导和同事们批评指正。